

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie nr 4

1. Przedmiot umowy

Wymiana urządzeń naprężających sieci trakcyjnej na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa w podanych lokalizacjach na urządzenia o przełożeniu 1:4.

Do wykonania prac należy m. in.:

1. Pozyskanie ewentualnych zgód na prowadzenie prac na terenach podmiotów trzecich.
2. Właściwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materiałów i sprzętu na miejsce pracy, pozyskanie zamknięć torowych u Zamawiającego oraz zamówienie wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii. Koszty związane z wyłączeniem napięcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadania po stronie Wykonawcy.
3. Przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu prowadzenia prac, z uwzględnieniem uzyskanych zamknięć torowych.
4. Demontaż istniejących urządzeń naprężających w lokatach wymienionych w tabeli nr 1 ze zdaniem złomu do siedziby Zamawiającego.
5. Montaż nowych, kompletnych urządzeń naprężających linowych o przełożeniu 1:4 z ciężarami niezeliwnymi. Przez „kompletne” należy rozumieć osprzęt mocujący do słupów trakcyjnych, cięgła, prowadnice, rolki, izolatory, śruby rzymskie, kompensatory skreśtu, dźwignie, uchwyty mocujące i krańcowe przewodów i lin, łączniki skreścone, śruby, nakrętki, ciężary.
6. Wykonanie pomontażowej regulacji sieci trakcyjnej.
7. Sporządzenie protokołów powykonawczych z realizacji zadania do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Prace należy wykonać zgodnie z instrukcją utrzymania sieci trakcyjnej SKM et-2, ustawy prawo budowlane oraz przepisami wewnętrznymi spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

Tabela nr 1. Wykaz lokat urządzeń naprężających przewidzianych do wymiany.

Lp.	Lokata	Lokalizacja	Sekcja
1	M5	Gdynia Cisowa Postojowa	L23
2	P27		L26
3	P8		L25
4	C24		L14
5	C12		L19
6	C57		L13
7	C80		L19
8	C16		L9
9	P6		L21
10	C64		L3
11	M12		L51
12	P9		L22
13	P23		L20
14	P21		L29
15	M3		L24

Do oferty załączyć kosztorys ofertowy.

Sporządził :