

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wymiana podwieszeń sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 250 w sekcjach L39, L40, L41, L42 i R2 stacji Gdynia Główna oraz L33 stacji Gdynia Orłowo

Wymianę podwieszeń należy przeprowadzić w następujących sekcjach:

Lp	sekcja	Ilość podwieszeń	stacja
1	L39	32	Gdynia Główna
2	L40	31	
3	L41	24	
4	L42	24	
5	R2	4	
6	L33	17	Gdynia Orłowo
	Razem	132	

Remont obejmuje następujący zakres:

- sporządzenie harmonogramu prowadzenia prac na podstawie uzyskanych zamknięć torowych, do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
- demontaż kątownikowych podwieszeń sieci trakcyjnej,
- montaż rurowych podwieszeń sieci trakcyjnej,
- pomontażową regulację sieci trakcyjnej.

Odzyskane kompletne podwieszenia poza izolatorami zdać do siedziby Zamawiającego.

Sporządził :

Starszy Specjalista
ds. elektroenergetycznych

Machajewski
Paweł Machajewski